

Schlutius Mausoleum

09.12.17

Plau am See, OT Karow

Bau- abschnitt	Menge	Einheit	Leistung	EP	GP	Summe
2019						
KG 300			Innenraum			57.800,00 €
	200 m3		Innenrüstung	18,00 €	3.600,00 €	
	10 Wo		zusätzliche Vorhaltezeit	160,00 €	1.600,00 €	
	1 Stück		Befundaufnahme und Schadenskartierung Innenraum	4.500,00 €	4.500,00 €	
	8 Stück		restauratorische Sicherung der Natursteinreste an den Innenwänden	400,00 €	3.200,00 €	
	70 m2		restauratorische Sicherung der Reste der Mosaikdecke, Umfang geschätzt	350,00 €	24.500,00 €	
	40 m2		Betonsanierung innen 30 % der Fläche	150,00 €	6.000,00 €	
	1 Stück		Herstellen einer neuen schmiedeeisernen Gittertür	8.500,00 €	8.500,00 €	
	55 m2		Bodenbelag als Kiesbelag erneuern	80,00 €	4.400,00 €	
	1 Stück		Erstellen einer Dokumentation der Arbeiten an der Mosaikdecke	1.500,00 €	1.500,00 €	
KG 500						22.100,00 €
	260,00 € m2		Weg auf dem Rondell, wassergebundene Wegedecke mit Unterbau	30,00 €	7.800,00 €	
	900 m2		Herrichten der Oberflächen, Rasenfläche	12,00 €	10.800,00 €	
	pauschal		Beschilderung/Besucherinformation	3.500,00 €	3.500,00 €	
KG 700			Nebenkosten			11.900,00 €
			Architekt	LP 1, 5-8, III unten	8.400,00 €	
			Landschaftsplaner		3.500,00 €	
netto						91.800,00 €
19% MwSt.						17.442,00 €
Gesamtkosten 4. BA 2019 brutto						109.242,00 €